

## **Przedmiar robót**

Budowa: **Montaż urządzeń do ćwiczeń StreetWorkout w Starej Wsi**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Montaż urządzeń do ćwiczeń StreetWorkout**  
Lokalizacja: **STARA WIEŚ  
UL. STAROWIEJSKICH  
DZIAŁKA NR: 297/10**  
Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw**  
Inwestor: **Ludowy Klub Sportowy PASJONAT  
43-331 Dankowice  
ul. Sportowa 1**

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw Kosztorys</b>		
1		Grupa	<b>BUDOWA NAWIERZCHNI</b>		
1.1		Element	<b>NAWIERZCHNIA Z MAT GUMOWYCH</b>		
1	01-2	KNR 221/203/2	Analiza własna. Ręczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie płaskim, grunt zadarniony - wyrównanie terenu /wsp do R=0,3 /		
			Wyliczenie ilości robót:		
			127,50	127,500000	
			RAZEM:	127,500000	m2 127,50
2	01-2	KNR 231/103/2	Analiza własna. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV /wsp do R=0,5/	m2	127,50
3	02-1	KNR 911/101/2 (2)	Analiza własna. Ułożenie biowłókniny z nasionami traw.	m2	127,50
4	02-1	KNR 911/101/2 (1)	AW. Dostawa i ułożenie mat gumowych o wymiarach 1,0x1,5m grubości 22mm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			zgodnie z rysunkami PZT	127,50	127,500000
			RAZEM:	127,500000	m2 127,50
2		Grupa	<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ STREET WORKOUT</b>		
2.1		Element	<b>URZĄDZENIA STREET WORKOUT /DOSTAWA Z MONTAŻEM/</b>		
K.1	W PONIŻSZYCH WYCENACH UWZGLĘDNIĆ RMS na WYKOPY, OSADZENIE BETONOWYCH FUNDAMENTÓW ,ZASYPANIE WYKOPÓW, MONTAŻ URZĄDZEŃ/				
5	02-2	KNR 223/310/4	Dostawa i montaż TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM	szt	1
6	02-2	KNR 223/310/4	Dostawa i montaż : ZESTAW STREET WORKOUT	szt	1